Колектор збудовано
в складних міських умовах.

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗАВЕРШИВ БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА

У ніч із 16 на 17 березня 2026 року організація «КСМ-ГРУП» завершила монтаж каналізаційного колектора протяжністю 2 км 54 м у м. Житомирі. Він транспортує стоки від головної каналізаційної насосної станції до міських очисних споруд.

Директор КП «Житомирводоканал» **Роман ІЛИК.**

Новий магістральний каналізаційний колектор надзвичайно важливий об’єкт для комунальної господарки Житомира. Він підвищує надійність системи водовідведення, суттєво зменшує ризики виникнення аварійних ситуацій і гарантує безперебійну роботу на оновленій ділянці впродовж десятиліть.

Реалізацію проєкту розпочали ще два роки тому. За словами директора КП «Житомирводоканал» Романа Ілика, довжина трубопроводу становить понад 2,5 кілометра, а діаметр поліетиленових труб – 1000 мм.

«Будівництво відбувалося в складних умовах міської забудови. Колектор прокладали між будівлями, під дорогами, поблизу з іншими комунікаціями – електрокабелями, газопроводами й водогонами. Робота потребувала постійної координації зусиль з комунальними службами. Подекуди доводилось тимчасово перекривати дороги, змінювати транспортні маршрути, а також перекладати малонадійні мережі. Розкриття котловану і прокладання труби ускладнювали ділянки з розмиванням ґрунтів та проявами скельних порід. Проте підрядна організація впоралася із усіма викликами і ми тепер маємо надійний трубопровід, яким стоки з усього міста транспортуються від головної каналізаційної насосної станції на очищення», – наголошує директор КП «Житомирводоканал» Роман Ілик.

Після підключення колектора до мережі було проведено гідравлічні випробування з підвищеним тиском, щоб перевірити герметичність і виявити можливі витоки, після чого було розпочато пробну експлуатацію: протягом двох місяців колектор працюватиме під навантаженням, перекачуючи стоки, що дозволить фахівцям оцінити його роботу в реальних умовах.

Участь у технічному прийманні нового напірного каналізаційного колектора взяли секретар міської ради Галина Шиманська та заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Кондратюк. Посадовці високо оцінили якість робіт на стратегічному об’єкті і наголосили, що КП «Житомирводоканал» системно інвестує в стабільність і прагне до 2030 року максимально зменшити втрати води та зробити систему економічно ефективною.

Житомирська міська рада також «сфокусована» на проблемах водопровідно-каналізаційного господарства, адже навіть в умовах війни потрібно відновлювати і розбудовувати комунальне господарство. Війна приносить руїну у водопровідно-каналізаційні господарства українських міст, до яких зміг дотягнутися «русский мир». «Житомирводоканал» також потерпає від війни: значно скоротилася чисельність споживачів, суттєво зменшились надходження, втрачаються господарські контракти, мають місце аварійні відключення електроенергії... «Житомирводоканалу» поталанило ще до війни розпочати модернізацію очисних споруд та відновлення мереж водопостачання за кошти Світового банку. Показово, що для побудови водогонів і магістрального каналізаційного колектора були застосовані вітчизняні поліетиленові труби великого діаметру РЕ 100 та сегментні з’єднувальні деталі, які поставила Компанія «Ельпласт». Закономірно і те, що для реалізації проєкту було обрано сучасні поліетиленові труби, які мають тривалу гідростатичну міцність і здатні працювати під високим тиском понад 50 років.

Компанія «Ельпласт» продукує труби з поліетилену третього покоління – РЕ 100 і забезпечує стабільність виробництва та високу якість виробів – на всіх етапах контроль проводить незалежна Лабораторія випробування пластмас. Компанія «Ельпласт» виготовляє труби з поліолефінів з 1996 року. А сьогодні підприємство впроваджує зміни, які покликані підвищити технологічну оснащеність, наростити продуктивність «зеленого» виробництва, котрі, своєю чергою, гарантуватимуть стабільну якість та різноманітність продукції.

Прийняття об’єкта в експлуатацію.

Виробничі потужності Компанії «ЕЛЬПЛАСТ»: екструзія труби РЕ 100 діаметром 1000 мм.